

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : Panggunharjo
 KECAMATAN : Sewon
 KABUPATEN : Bantul
 PROVINSI : Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber Dana : BKK Dana Keistimewaan
 No. RAB : 2.5.90
 Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
 Kegiatan : Pengelolaan Rumah Pilah Sampah /
 Bank Sampah Milik Kalurahan
 (Hanggar Sawit 1)

URAIAN		RAB AWAL					RAB PERUBAHAN								
		VOLUME			SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME			SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH		
a		b			c	d	e	b			c	d	e		
1. Bahan															
	Belanja barang dan jasa														
1,1	Papan Proyek	1	x	1	x	bh	200.000	200.000	1	x	1	x	bh	200.000	200.000
1,2	Makan dan Minum	0	x	0	x		10.000	-	0	x	0	x		10.000	-
1,3	Honor TPK	1	x	1	x		12.893.000	12.893.000	1	x	1	x		12.893.000	12.893.000
1,4	Belanja Modal							225.908.800							225.908.800
	Semen	200	x	1	x	zak	62.000	12.400.000	200	x	1	x	zak	62.000	12.400.000
	Pasir	25	x	1	x	m³	300.000	7.500.000	25	x	1	x	m³	300.000	7.500.000
	Split	11	x	1	x	m³	320.000	3.520.000	11	x	1	x	m³	320.000	3.520.000
	Batu Kali	40	x	1	x	m³	262.000	10.480.000	40	x	1	x	m³	262.000	10.480.000
	Besi 8	87	x	1	x	btg	63.000	5.481.000	87	x	1	x	btg	63.000	5.481.000
	Besi 10	48	x	1	x	btg	96.000	4.608.000	48	x	1	x	btg	96.000	4.608.000
	Besi 13	56	x	1	x	btg	164.000	9.184.000	56	x	1	x	btg	164.000	9.184.000
	Kuda-kuda baja IWF 200x100x5,5x8	725	x	1	x	kg	20.000	14.506.000	725	x	1	x	kg	20.000	14.506.000
	Tiang baja IWF 200x100x5,5x8	512	x	1	x	kg	20.000	10.240.000	512	x	1	x	kg	20.000	10.240.000
	Konsul baja IWF 150x75x5x7	39	x	1	x	kg	20.000	784.000	39	x	1	x	kg	20.000	784.000
	Gording baja canal 125x50x20	2.844	x	1	x	kg	20.000	56.880.000	2.844	x	1	x	kg	20.000	56.880.000
	Ikatan angin besi dia.16 mm	304	x	1	x	kg	17.400	5.289.600	304	x	1	x	kg	17.400	5.289.600
	Turn Buckle	16	x	1	x	bh	40.000	640.000	16	x	1	x	bh	40.000	640.000
	CNP 125 x 50 x 20 x 2,3 mm	632	x	1	x	kg	28.500	18.012.000	632	x	1	x	kg	28.500	18.012.000
	Besi plat stiffner tebal 8 mm kolom dan kuda kuda	1	x	1	x	lbr	300.000	300.000	1	x	1	x	lbr	300.000	300.000

URAIAN		VOLUME			SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME			SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH		
a		b			c	d	e	b			c	d	e		
	Besi base plat 40x40	4	x	1	x	lbr	187.500	750.000	4	x	1	x	lbr	187.500	750.000
	Ikatan Angin	8	x	1	x	bh	120.000	960.000	8	x	1	x	bh	120.000	960.000
	Mur baut dia. 12 mm	64	x	1	x	bh	25.000	1.600.000	64	x	1	x	bh	25.000	1.600.000
	Angker dia. 16 mm L = 800 mm	64	x	1	x	bh	40.000	2.560.000	64	x	1	x	bh	40.000	2.560.000
	Pasangan penutup atap dari Galvalum	400	x	1	x	m²	48.500	19.400.000	400	x	1	x	m²	48.500	19.400.000
	Bubungan Galvalum	12	x	1	x	m	48.500	582.000	12	x	1	x	m	48.500	582.000
	Roofing	2.012	x	1	x	bh	1.100	2.213.200	2.012	x	1	x	bh	1.100	2.213.200
	Baja Ringan	249	x	1	x	btg	125.000	31.125.000	249	x	1	x	btg	125.000	31.125.000
	Urugan Tanah	51	x	1	x	m³	70.000	3.570.000	51	x	1	x	m³	70.000	3.570.000
	Paku	11	x	1	x	kg	21.000	231.000	11	x	1	x	kg	21.000	231.000
	Kaso	40	x	1	x	btg	28.000	1.120.000	40	x	1	x	btg	28.000	1.120.000
	Bendrat	20	x	1	x	kg	22.000	440.000	20	x	1	x	kg	22.000	440.000
	Triplek	15	x	1	x	lbr	100.000	1.500.000	15	x	1	x	lbr	100.000	1.500.000
	Benang	11	x	1	x	roll	3.000	33.000	11	x	1	x	roll	3.000	33.000
							Sub Total 1	239.001.800						Sub Total 1	239.001.800
2. Alat															
2.1			x		x			-		x		x			-
2.2								-							-
							Sub Total 2	-						Sub Total 2	-
3. Upah															
3.1	Tukang	4	x	70	x	OH	120.000	33.600.000	4	x	70	x	OH	120.000	33.600.000
3.2	Pekerja	8	x	70	x	OH	100.000	56.000.000	8	x	70	x	OH	100.000	56.000.000
							Sub Total 3	89.600.000						Sub Total 3	89.600.000
							TOTAL BIAYA	328.601.800						TOTAL BIAYA	328.601.800

Mengetahui
Lurah Panggungharjo,

Panggungharjo, 13 September 2023
Pelaksana Kegiatan

apt., Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm

Agung Prananto, S.Pd.