

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHAP I DAN TAHAP II

Nama Pekerjaan : Pengelolaan Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan (Hanggar Sawit 2)
 Lokasi : Sawit
 Anggaran : Rp 1.453.510.400,-
 Sumber Dana : BKK Dana Keistimewaan

NO	URAIAN PEKERJAAN	RAB AWAL				RAB PERUBAHAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pekerjaan Pembersihan	1	lumpsum	500.000	500.000	1	lumpsum	500.000	500.000
2	Pekerjaan Pengukuran / Bouwplank	1	lumpsum	500.000	500.000	1	lumpsum	500.000	500.000
3	Bongkar Dinding Eksisting	160	m²	18.000	2.880.000	160	m²	18.000	2.880.000
4	Bongkar Ring Balok Eksisting	1,20	m³	720.000	864.000	1	m³	720.000	864.000
5	Bongkar Kolom Lama Eksisting	0,72	m³	720.000	518.400	1	m³	720.000	518.400
SUB TOTAL					5.262.400	5.262.400			
II	PEKERJAAN PONDASI								
1	Galian Tanah Pondasi	80	m³	67.500	5.400.000	80	m³	67.500	5.400.000
2	Urugan Tanah Kembali	27	m³	22.500	607.500	27	m³	22.500	607.500
3	Pondasi Batu Keliling	17	m³	807.300	13.724.100	17	m³	807.300	13.724.100
4	Urugan Pasir Bawah Pondasi Batu Keliling	3	m³	423.000	1.142.100	3	m³	423.000	1.142.100
SUB TOTAL					20.873.700	20.873.700			
III	PEKERJAAN BETON								
1	Kolom 25x25								
	Cor Beton	6	m³	1.155.400	6.932.400	6	m³	1.155.400	6.932.400
	Begesting	75	m²	120.200	9.015.000	75	m²	120.200	9.015.000
	Besi 10mm Tul.Utama	321	kg	20.000	6.420.000	321	kg	20.000	6.420.000
	Begel/Sengkang 8mm	284	kg	20.000	5.680.000	284	kg	20.000	5.680.000
2	Sloof 20x15								
	Cor Beton	1,50	m³	1.155.400	1.733.100	2	m³	1.155.400	1.733.100
	Begesting	16	m²	120.200	1.863.100	16	m²	120.200	1.863.100

NO	URAIAN PEKERJAAN	RAB AWAL				RAB PERUBAHAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
	Besi 10mm Tul. Tengah	120	kg	20.000	2.400.000	120	kg	20.000	2.400.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	RAB AWAL				RAB PERUBAHAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
	Begel/Senggang 8mm	108	kg	20.000	2.160.000	108	kg	20.000	2.160.000
3	Ring Balok 20x15								
	Cor Beton	11	m³	1.155.400	12.709.400	11	m³	1.155.400	12.709.400
	Begesting	73	m²	120.200	8.774.600	73	m²	120.200	8.774.600
	Besi 10mm Tul. Tengah	450	kg	20.000	9.000.000	450	kg	20.000	9.000.000
	Begel/Senggang 8mm	289	kg	20.000	5.780.000	289	kg	20.000	5.780.000
4	Plat Lantai Hanggar Utama								
	Cor Beton	14,00	m³	1.155.400	16.175.600	14	m³	1.155.400	16.175.600
	Urugan Pasir Dibawah Lantai 10 cm	8,00	m³	423.000	3.384.000	8	m³	423.000	3.384.000
5	Plat Lantai Hanggar Pendukung								
	Cor Beton	33,00	m³	1.155.400	38.128.200	33	m³	1.155.400	38.128.200
	Urugan Pasir Dibawah Lantai 10 cm	33,00	m³	423.000	13.959.000	33	m³	423.000	13.959.000
SUB TOTAL					144.114.400	144.114.400			
IV	PEKERJAAN DINDING KELILING								
1	Pasangan Batako	375	m²	132.700	49.762.500	375	m²	132.700	49.762.500
SUB TOTAL					49.762.500	49.762.500			
V	PEKERJAAN GANTI ATAP LAMA								
1	Pemasangan Atap Galvalum	347	m²	55.500	19.258.500	347	m²	55.500	19.258.500
2	Tenaga	260	m²	25.000	6.500.000	260	m²	25.000	6.500.000
3	Pemasangan Bubungan	18	m²	55.500	999.000	18	m²	55.500	999.000
4	Tenaga	18	m	25.000	450.000	18	m	25.000	450.000
5	Baja Ringan	42	btg	125.000	5.250.000	42	btg	125.000	5.250.000
SUB TOTAL					32.457.500	32.457.500			
VI	PEKERJAAN ATAP RUANG ROSOK								
1	Pemasangan Atap Galvalum	100	m²	55.500	5.550.000	100	m²	55.500	5.550.000
	Tenaga	150	m²	25.000	3.750.000	150	m²	25.000	3.750.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	RAB AWAL				RAB PERUBAHAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
2	Rangka Atap	50	btg	125.000	6.250.000	50	btg	125.000	6.250.000
	Tenaga	90	m ²	55.000	4.950.000	90	m ²	55.000	4.950.000
SUB TOTAL					20.500.000	20.500.000			
VII	PEKERJAAN ATAP JEMBATAN TIMBANG								
1	Pemasangan Atap Galvalum	38	m ²	55.500	2.109.000	38	m ²	55.500	2.109.000
	Tenaga	35	m ²	25.000	875.000	35	m ²	25.000	875.000
2	Rangka Atap	20	btg	125.000	2.500.000	20	btg	125.000	2.500.000
	Tenaga	35	m ²	55.000	1.925.000	35	m ²	55.000	1.925.000
SUB TOTAL					7.409.000	7.409.000			
VIII	PEKERJAAN PARKIRAN								
1	Cor Beton	13	m ³	1.155.400	15.020.200	13	m ³	1.155.400	15.020.200
2	Begesting	2	m ²	120.200	240.400	2	m ²	120.200	240.400
3	Urugan Pasir tebal 5 cm	4,46	m ³	423.000	1.888.100	4,46	m ³	423.000	1.888.100
4	Pemasangan Atap Galvalum	140	m ²	55.500	7.770.000	140	m ²	55.500	7.770.000
5	Tenaga	75	m ²	25.000	1.875.000	75	m ²	25.000	1.875.000
6	Rangka Atap	45	btg	125.000	5.625.000	45	btg	125.000	5.625.000
7	Tenaga	75	m ²	55.000	4.125.000	75	m ²	55.000	4.125.000
SUB TOTAL					36.543.700	36.543.700			
IX	PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL								
1	Cor Beton	13,5	m ³	1.155.400	15.597.900	13,5	m ³	1.155.400	15.597.900
2	Urugan Pasir tebal 10 cm	7	m ³	423.000	2.961.000	7	m ³	423.000	2.961.000
SUB TOTAL					18.558.900	18.558.900			
X	URUGAN TANAH								
1	Urugan Tanah	252	m ³	130.500	32.886.000	252	m ³	130.500	32.886.000
SUB TOTAL					32.886.000	32.886.000			
XI	BIODIGESTER								
1	Pengadaan & Pemasangan Biodigester	1	paket	170.000.000	170.000.000	1	paket	170.000.000	170.000.000
2	Pekerjaan Atap Biodigester				0				26.164.500
	Pekerjaan Persiapan				0				820.900
	Pekerjaan Pembersihan				0	1	lumpsum	500.000	500.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	RAB AWAL				RAB PERUBAHAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
	Pekerjaan Pengukuran / Bouwplank				0	1	lumpsum	320.900	320.900
	Pekerjaan Cor Lantai Beton				0	9	m³	1.155.400	10.398.600
	Pekerjaan Atap				0				14.945.000
	- Rangka Atap Baja Ringan				0	22	btg	125.000	2.750.000
	- Tenaga				0	90	m2	55.000	4.950.000
	- Pemasangan Atap Galvalum 0.3				0	90	m2	55.500	4.995.000
	- Tenaga				0	90	m2	25.000	2.250.000
SUB TOTAL					170.000.000				196.164.500
XII	SALURAN DRAINASE								
1	Cor Dinding Saluran	2	m³	1.155.400	2.310.800	2	m³	1.155.400	2.310.800
	Besi 10 Memanjang	98	kg	20.000	1.960.000	98	kg	20.000	1.960.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	RAB AWAL				RAB PERUBAHAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
	Besi 10 Melintang	160	kg	20.000	3.200.000	160	kg	20.000	3.200.000
2	Cor Lantai Saluran	1,50	m³	1.155.400	1.733.100	1,50	m³	1.155.400	1.733.100
3	Cor Tutup Saluran	1,50	m³	1.155.400	1.733.100	1,50	m³	1.155.400	1.733.100
	Besi 10 Memanjang	75	kg	20.000	1.500.000	75	kg	20.000	1.500.000
	Besi 10 Melintang	75	kg	20.000	1.500.000	75	kg	20.000	1.500.000
SUB TOTAL					13.937.000				
XIII	PINTU GERBANG OPERASIONAL								
1	Pintu Gerbang	1	paket	6.250.000	6.250.000	1	paket	6.250.000	6.250.000
SUB TOTAL					6.250.000				
XIV	LAIN-LAIN								
1	Pengadaan & Penanaman Bambu	400	btg	30.000	12.000.000	400	btg	30.000	12.000.000
2	Ember Tumpuk	445	unit	120.000	53.400.000	445	unit	120.000	53.400.000
3	Composter Bag	176	unit	53.800	9.468.800	176	unit	53.800	9.468.800
4	Bibit Enthog	85	pasang	240.000	20.400.000	85	pasang	240.000	20.400.000
5	Mesin Pencacah Sampah Plastik	1	unit	148.773.500	148.773.500	1	unit	148.773.500	148.773.500
6	Mesin Pencacah Pilah Sampah Organik	1	unit	151.220.000	151.220.000	1	unit	151.220.000	151.220.000
7	Timbangan kendaraan	1	unit	135.000.000	135.000.000	1	unit	135.000.000	135.000.000
8	Mesin Press	1	unit	143.051.500	143.051.500	1	unit	143.051.500	143.051.500
9	Losida	1.021	unit	190.000	193.990.000	1.021	unit	190.000	193.990.000
10	Prasasti + Penanda Danais	1	paket	1.150.000	1.150.000	1	paket	1.150.000	1.150.000
SUB TOTAL					868.453.800				
TOTAL					1.427.008.900				
BOP 4%					26.501.500				
JUMLAH TOTAL					1.453.510.400				

Mengetahui
Lurah Panggungharjo,

Panggungharjo, 13 September 2023
Pelaksana Kegiatan

NO	URAIAN PEKERJAAN	RAB AWAL				RAB PERUBAHAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)

apt.,Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm

Agung Prananto, S.Pd.