

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : Panggunharjo
KECAMATAN : Sewon
KABUPATEN : Bantul
PROVINSI : Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber Dana : BKK Dana Keistimewaan
No. RAB : 2.4.91
Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan : Pembangunan / rehabilitasi /
pemeliharaan/ peningkatan IPAL
Komunal

URAIAN		RAB AWAL						RAB PERUBAHAN							
		VOLUME		SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME		SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH				
1. Bahan															
	Belanja barang dan jasa														
1.1	Papan Proyek	1	x	1	x	bh	200.000	200.000	1	x	1	x	bh	200.000	200.000
1.2	Honor TPK & TPBJ	1	x	1	x	paket	17.244.600	17.244.600	1	x	1	x	paket	19.849.600	19.849.600
1.3	Belanja ATK:							105.000						-	
	Materai	5	x	1	x	paket	12.000	60.000	0	x	1	x	paket	12.000	-
	Foto Copy	150	x	1	x	paket	300	45.000	0	x	1	x	paket	300	-
1.4	Belanja Makan Minum	25	x	8	x	dos	12.500	2.500.000	0	x	8	x	dos	12.500	-
1.5	Prasasti + Penanda Keistimewaan	1	x	1	x	paket	1.150.000	1.150.000	1	x	1	x	paket	1.150.000	1.150.000
1.6	Belanja Modal							644.851.000						644.851.000	
	Semen	295	x	1	x	zak	62.000	18.290.000	1.000	x	1	x	zak	62.000	62.000.000
	Pasir	40	x	1	x	m³	300.000	12.000.000	87	x	1	x	m³	289.000	25.143.000
	Split	15	x	1	x	m³	320.000	4.800.000	44	x	1	x	m³	347.000	15.268.000
	IPAL Fabrikasi	1	x	1	x	paket	565.000.000	565.000.000		x	1	x	paket		-
	Batu Kali	25	x	1	x	m³	262.000	6.550.000	18	x	1	x	m³	301.000	5.418.000
	Besi 8	30	x	1	x	batang	63.000	1.890.000	46	x	1	x	batang	63.000	2.898.000
	Besi 10	50	x	1	x	batang	96.000	4.800.000	18	x	1	x	batang	96.000	1.728.000
	Paku	11	x	1	x	kg	21.000	231.000	14	x	1	x	kg	22.000	308.000
	Kaso-kaso	40	x	1	x	batang	28.000	1.120.000	0	x	1	x	batang	28.000	-
	Bendrat	20	x	1	x	kg	22.000	440.000	20	x	1	x	kg	22.000	440.000
	Triplek	15	x	1	x	lembar	100.000	1.500.000	10	x	1	x	lembar	116.000	1.160.000
	Benang	10	x	1	x	roll	3.000	30.000	0	x	1	x	roll	3.000	-
	Pipa PVC D dia. 4 inc	30	x	1	x	batang	200.000	6.000.000	18	x	1	x	batang	250.000	4.500.000
	Bak Kontrol	12	x	1	x	buah	600.000	7.200.000	0	x	1	x	buah	-	-
	Instalasi Pompa Submersibel	1	x	1	x	unit	15.000.000	15.000.000	0	x	1	x	unit	15.000.000	-
	Besi 12	0	x	1	x	batang	164.000	-	59	x	1	x	batang	164.000	9.676.000
	Papan Cor	0	x	1	x	lembar	20.000	-	21	x	1	x	lembar	20.000	420.000
	IPAL Pabrikasi Kap. 40 m³	0	x	1	x	unit	253.557.800	-	1	x	1	x	unit	253.557.800	253.557.800
	IPAL Pabrikasi Kap. 3 m³	0	x	1	x	unit	25.922.100	-	2	x	1	x	unit	25.922.100	51.844.200
	Manhole	0	x	1	x	unit	600.000	-	60	x	1	x	unit	600.000	36.000.000
	Pipa Air Limbah 5"	0	x	1	x	batang	744.000	-	191	x	1	x	batang	744.000	142.104.000
	Baja Ringan	0	x	1	x	batang	135.000	-	50	x	1	x	batang	135.000	6.750.000

URAIAN		RAB AWAL				RAB PERUBAHAN							
		VOLUME		SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME		SATUAN	HARGA SATUAN		JUMLAH	
	Galvalum 0.25 mm	0	x	1	x	m ²	40.000	-					
	Weirmesh M8	0	x	1	x	lembar	445.000	-					
	Pisau Beton	0	x	1	x	buah	1.500.000	-					
	Bambu	0	x	1	x	batang	20.000	-					
	Usuk 5/7	0	x	1	x	batang	52.000	-					
	Dynabolt 10 cm	0	x	1	x	buah	15.000	-					
	Roofing 7 cm	0	x	1	x	buah	1.100	-					
	Tanah Urug	0	x	1	x	m ³	94.000	-					
						Sub Total 1	666.050.600					Sub Total 1	666.050.600
2. Alat													
2.1	Sewa Alat Berat	1	x	42	x	jam	290.000	12.180.000					
2.2	Mobilisasi	1	x	1	x	ls	1.000.000	1.000.000					
						Sub Total 2	13.180.000					Sub Total 2	13.180.000
3. Upah													
3.1	Tukang	6	x	120	x	OH	120.000	86.400.000					
3.2	Pekerja	12	x	120	x	OH	100.000	144.000.000					
						Sub Total 3	230.400.000					Sub Total 3	230.400.000
						TOTAL BIAYA	909.630.600					TOTAL BIAYA	909.630.600

Mengetahui
Lurah Panggungharjo,

Panggungharjo, 20 November 2023
Pelaksana Kegiatan

apt.,Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm

Agung Prananto, S.Pd.