

3. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap perubahan anggaran tersebut, DLHK DIY menyetujui permohonan perubahan rincian kegiatan dan anggaran program BKK Danais Optimalisasi Pengelolaan Sampah di Kalurahan Panggunharjo TA 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Paniradya Pati Kaistimewaan DIY
2. Kepala BPKAD DIY
3. Kepala DLH Kab. Bantul

**REKAP RENCANA PERUBAHAN PENGGUNAAN BKK DANA KEISTIMEWAAN
OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH
KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KEGIATAN	RAB AWAL	RAB PERUBAHAN	SELISIH
1	Pengembangan Hanggar Sawit Tahap 1	328.601.800	328.601.800	0
2	Pengembangan Hanggar Sawit Tahap 2	1.453.510.400	1.479.674.900	-26.164.500
3	Gudang/Kantor KUPAS	283.947.200	257.782.700	26.164.500
4	Pembangunan IPAL	909.630.600	909.630.600	0
GRAND TOTAL		2.975.690.000	2.975.690.000	0

Mengetahui
Lurah Panggungharjo,



apt. Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm

Panggungharjo, 4 Desember 2023
Pelaksana Kegiatan


Agung Prananto, S.Pd

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : Panggunharjo
KECAMATAN : Sewon
KABUPATEN : Bantul
PROVINSI : Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber Dana : BKK Dana Keistimewaan
No. RAB : 2.5.90
Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan : Pengelolaan Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan (Hanggar Sawit 1)

URAIAN	RAB AWAL					RAB PERUBAHAN				
	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	
a	b	c	d	e		b	c	d	e	
1. Bahan										
Belanja barang dan jasa										
1.1 Papan Proyek	1 x 1	x bh	200.000	200.000		1 x 1	x bh	200.000	200.000	
1.2 Makan dan Minum	0 x 0	x	10.000	-		0 x 0	x	10.000	-	
1.3 Honor TPK	1 x 1	x	12.893.000	12.893.000		1 x 1	x	12.893.000	12.893.000	
1.4 Belanja Modal				225.908.800					225.908.800	
Semen	200 x 1	x zak	62.000	12.400.000		200 x 1	x zak	62.000	12.400.000	
Pasir	25 x 1	x m³	300.000	7.500.000		25 x 1	x m³	300.000	7.500.000	
Split	11 x 1	x m²	320.000	3.520.000		11 x 1	x m²	320.000	3.520.000	
Batu Kali	40 x 1	x m³	262.000	10.480.000		40 x 1	x m³	262.000	10.480.000	
Besi 8	87 x 1	x btg	63.000	5.481.000		87 x 1	x btg	63.000	5.481.000	
Besi 10	48 x 1	x btg	96.000	4.608.000		48 x 1	x btg	96.000	4.608.000	
Besi 13	56 x 1	x btg	164.000	9.184.000		56 x 1	x btg	164.000	9.184.000	
Kuda-kuda baja IWF 200x100x5,5x8	725 x 1	x kg	20.000	14.506.000		725 x 1	x kg	20.000	14.506.000	
Tiang baja IWF 200x100x5,5x8	512 x 1	x kg	20.000	10.240.000		512 x 1	x kg	20.000	10.240.000	
Konsul baja IWF 150x75x5x7	39 x 1	x kg	20.000	784.000		39 x 1	x kg	20.000	784.000	
Gording baja canal 125x50x20	2.844 x 1	x kg	20.000	56.880.000		2.844 x 1	x kg	20.000	56.880.000	
Ikatan angin besi dia 16 mm	304 x 1	x kg	17.400	5.289.600		304 x 1	x kg	17.400	5.289.600	
Turn Buckle	16 x 1	x bh	40.000	640.000		16 x 1	x bh	40.000	640.000	
CNP 125 x 50 x 20 x 2,3 mm	632 x 1	x kg	28.500	18.012.000		632 x 1	x kg	28.500	18.012.000	
Besi plat stiffner tebal 8 mm kolom dan kuda kuda	1 x 1	x lbr	300.000	300.000		1 x 1	x lbr	300.000	300.000	
Besi base plat 40x40	4 x 1	x lbr	187.500	750.000		4 x 1	x lbr	187.500	750.000	
Ikatan Angin	8 x 1	x bh	120.000	960.000		8 x 1	x bh	120.000	960.000	
Mur baut dia. 12 mm	64 x 1	x bh	25.000	1.600.000		64 x 1	x bh	25.000	1.600.000	
Angker dia. 16 mm L = 800 mm	64 x 1	x bh	40.000	2.560.000		64 x 1	x bh	40.000	2.560.000	
Pasangan penutup atap dari Galvalum	400 x 1	x m²	48.500	19.400.000		400 x 1	x m²	48.500	19.400.000	
Bubungan Galvalum	12 x 1	x m	48.500	582.000		12 x 1	x m	48.500	582.000	
Roofing	2.012 x 1	x bh	1.100	2.213.200		2.012 x 1	x bh	1.100	2.213.200	
Baja Ringan	249 x 1	x btg	125.000	31.125.000		249 x 1	x btg	125.000	31.125.000	
Urugan Tanah	51 x 1	x m²	70.000	3.570.000		51 x 1	x m²	70.000	3.570.000	
Paku	11 x 1	x kg	21.000	231.000		11 x 1	x kg	21.000	231.000	
Kaso	40 x 1	x btg	28.000	1.120.000		40 x 1	x btg	28.000	1.120.000	
Bendrat	20 x 1	x kg	22.000	440.000		20 x 1	x kg	22.000	440.000	
Triplex	15 x 1	x lbr	100.000	1.500.000		15 x 1	x lbr	100.000	1.500.000	
Benang	11 x 1	x roll	3.000	33.000		11 x 1	x roll	3.000	33.000	
			Sub Total 1	239.001.800				Sub Total 1	239.001.800	
2. Alat										
2.1	x	x		-		x	x		-	
2.2				-					-	
			Sub Total 2	-				Sub Total 2	-	
3. Upah										
3.1 Tukang	4 x 70	x OH	120.000	33.600.000		4 x 70	x OH	120.000	33.600.000	
3.2 Pengerja	8 x 70	x OH	100.000	56.000.000		8 x 70	x OH	100.000	56.000.000	
			Sub Total 3	89.600.000				Sub Total 3	89.600.000	
			TOTAL BIAYA	328.601.800				TOTAL BIAYA	328.601.800	



Panggunharjo, 4 Desember 2023
Pelaksana Kegiatan

Agung Prananto, S.Pd.
Agung Prananto, S.Pd.

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHAP I DAN TAHAP II

Nama Pekerjaan
Lokasi
Anggaran
Sumber Dana

: Pengelolaan Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan (Hanggar Sawit 2)
: Sawit
: Rp 1.479.674.900,-
: BKK Dana Keistimewaan

NO	URAIAN PEKERJAAN	RAB AWAL				RAB PERUBAHAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pekerjaan Pembersihan	1	lumpsum	500.000	500.000	1	lumpsum	500.000	500.000
2	Pekerjaan Pengukuran / Bouwplank	1	lumpsum	500.000	500.000	1	lumpsum	500.000	500.000
3	Bongkar Dinding Eksisting	160	m²	18.000	2.880.000	160	m²	18.000	2.880.000
4	Bongkar Ring Balok Eksisting	1,20	m³	720.000	864.000	1	m³	720.000	864.000
5	Bongkar Kolom Lama Eksisting	0,72	m³	720.000	518.400	1	m³	720.000	518.400
SUB TOTAL					5.262.400				5.262.400
II	PEKERJAAN PONDASI								
1	Galian Tanah Pondasi	80	m³	67.500	5.400.000	80	m³	67.500	5.400.000
2	Urugan Tanah Kembali	27	m³	22.500	607.500	27	m³	22.500	607.500
3	Pondasi Batu Keliling	17	m³	807.300	13.724.100	17	m³	807.300	13.724.100
4	Urugan Pasir Bawah Pondasi Batu Keliling	3	m³	423.000	1.142.100	3	m³	423.000	1.142.100
SUB TOTAL					20.873.700				20.873.700
III	PEKERJAAN BETON								
1	Kolom 25x25								
	Cor Beton	6	m²	1.155.400	6.932.400	6	m²	1.155.400	6.932.400
	Begesting	75	m²	120.200	9.015.000	75	m²	120.200	9.015.000
	Besi 10mm Tul. Utama	321	kg	20.000	6.420.000	321	kg	20.000	6.420.000
	Begel/Sengkang 8mm	284	kg	20.000	5.680.000	284	kg	20.000	5.680.000
2	Sloof 20x15								
	Cor Beton	1,50	m³	1.155.400	1.733.100	2	m³	1.155.400	1.733.100
	Begesting	16	m²	120.200	1.863.100	16	m²	120.200	1.863.100
	Besi 10mm Tul. Tengah	120	kg	20.000	2.400.000	120	kg	20.000	2.400.000
	Begel/Sengkang 8mm	108	kg	20.000	2.160.000	108	kg	20.000	2.160.000
3	Ring Balok 20x15								
	Cor Beton	11	m³	1.155.400	12.709.400	11	m³	1.155.400	12.709.400
	Begesting	73	m²	120.200	8.774.600	73	m²	120.200	8.774.600
	Besi 10mm Tul. Tengah	450	kg	20.000	9.000.000	450	kg	20.000	9.000.000
	Begel/Sengkang 8mm	289	kg	20.000	5.780.000	289	kg	20.000	5.780.000
4	Piat Lantai Hanggar Utama								
	Cor Beton	14,00	m³	1.155.400	16.175.600	14	m³	1.155.400	16.175.600
	Urugan Pasir Dibawah Lantai 10 cm	8,00	m³	423.000	3.384.000	8	m³	423.000	3.384.000
5	Piat Lantai Hanggar Pendukung								
	Cor Beton	33,00	m³	1.155.400	38.128.200	33	m³	1.155.400	38.128.200
	Urugan Pasir Dibawah Lantai 10 cm	33,00	m³	423.000	13.959.000	33	m³	423.000	13.959.000
SUB TOTAL					144.114.400				144.114.400
IV	PEKERJAAN DINDING KELILING								
1	Pasangan Batako	375	m²	132.700	49.762.500	375	m²	132.700	49.762.500
SUB TOTAL					49.762.500				49.762.500
V	PEKERJAAN GANTI ATAP LAMA								
1	Pemasangan Atap Galvalum	347	m²	55.500	19.258.500	347	m²	55.500	19.258.500
2	Tenaga	260	m²	25.000	6.500.000	260	m²	25.000	6.500.000
3	Pemasangan Bubungan	18	m²	55.500	999.000	18	m²	55.500	999.000
4	Tenaga	18	m	25.000	450.000	18	m	25.000	450.000
5	Baja Ringan	42	btg	125.000	5.250.000	42	btg	125.000	5.250.000
SUB TOTAL					32.457.500				32.457.500
VI	PEKERJAAN ATAP RUANG ROSOK								
1	Pemasangan Atap Galvalum	100	m²	55.500	5.550.000	100	m²	55.500	5.550.000
	Tenaga	150	m²	25.000	3.750.000	150	m²	25.000	3.750.000
2	Rangka Atap	50	btg	125.000	6.250.000	50	btg	125.000	6.250.000
	Tenaga	90	m²	55.000	4.950.000	90	m²	55.000	4.950.000
SUB TOTAL					20.500.000				20.500.000
VII	PEKERJAAN ATAP JEMBATAN TIMBANG								
1	Pemasangan Atap Galvalum	38	m²	55.500	2.109.000	38	m²	55.500	2.109.000
	Tenaga	35	m²	25.000	875.000	35	m²	25.000	875.000
2	Rangka Atap	20	btg	125.000	2.500.000	20	btg	125.000	2.500.000
	Tenaga	35	m²	55.000	1.925.000	35	m²	55.000	1.925.000
SUB TOTAL					7.409.000				7.409.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	RAB AWAL				RAB PERUBAHAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
VIII PEKERJAAN PARKIRAN									
1	Cor Beton	13	m³	1.155.400	15.020.200	13	m³	1.155.400	15.020.200
2	Begesting	2	m²	120.200	240.400	2	m²	120.200	240.400
3	Urugan Pasir tebal 5 cm	4,46	m³	423.000	1.888.100	4,46	m³	423.000	1.888.100
4	Pemasangan Atap Galvalum	140	m²	55.500	7.770.000	140	m²	55.500	7.770.000
5	Tenaga	75	m²	25.000	1.875.000	75	m²	25.000	1.875.000
6	Rangka Atap	45	btg	125.000	5.625.000	45	btg	125.000	5.625.000
7	Tenaga	75	m²	55.000	4.125.000	75	m²	55.000	4.125.000
SUB TOTAL					36.543.700	36.543.700			
IX PEKERJAAN JALAN OPERASIONAL									
1	#REF!	13,5	m³	1.155.400	15.597.900	13,5	m³	1.155.400	15.597.900
2	Urugan Pasir tebal 10 cm	7	m³	423.000	2.961.000	7	m³	423.000	2.961.000
SUB TOTAL					18.558.900	18.558.900			
X URUGAN TANAH									
1	Urugan Tanah	252	m³	130.500	32.886.000	252	m³	130.500	32.886.000
SUB TOTAL					32.886.000	32.886.000			
XI BIODIGESTER									
1	Pengadaan & Pemasangan Biodigester	1	paket	170.000.000	170.000.000	1	paket	170.000.000	170.000.000
2	Pekerjaan Atap Biodigester				0				26.164.500
	Pekerjaan Persiapan				0				820.900
	Pekerjaan Pembersihan				0	1	lumpsum	500.000	500.000
	Pekerjaan Pengukuran / Bouwplank				0	1	lumpsum	320.900	320.900
	Pekerjaan Cor Lantai Beton				0	9	m³	1.155.400	10.398.600
	Pekerjaan Atap				0				14.945.000
	- Rangka Atap Baja Ringan				0	22	btg	125.000	2.750.000
	- Tenaga				0	90	m²	55.000	4.950.000
	- Pemasangan Atap Galvalum 0.3				0	90	m²	55.500	4.995.000
	- Tenaga				0	90	m²	25.000	2.250.000
SUB TOTAL					170.000.000	196.164.500			
XII SALURAN DRAINASE									
1	Cor Dinding Saluran	2	m³	1.155.400	2.310.800	2	m³	1.155.400	2.310.800
	Besi 10 Memanjang	98	kg	20.000	1.960.000	98	kg	20.000	1.960.000
	Besi 10 Melintang	160	kg	20.000	3.200.000	160	kg	20.000	3.200.000
2	Cor Lantai Saluran	1,50	m³	1.155.400	1.733.100	1,50	m³	1.155.400	1.733.100
3	Cor Tutup Saluran	1,50	m³	1.155.400	1.733.100	1,50	m³	1.155.400	1.733.100
	Besi 10 Memanjang	75	kg	20.000	1.500.000	75	kg	20.000	1.500.000
	Besi 10 Melintang	75	kg	20.000	1.500.000	75	kg	20.000	1.500.000
SUB TOTAL					13.937.000	13.937.000			
XIII PINTU GERBANG OPERASIONAL									
1	Pintu Gerbang	1	paket	6.250.000	6.250.000	1	paket	6.250.000	6.250.000
SUB TOTAL					6.250.000	6.250.000			
XIV LAIN-LAIN									
1	Pengadaan & Penanaman Bambu	400	btg	30.000	12.000.000	400	btg	30.000	12.000.000
2	Ember Tumpuk	445	unit	120.000	53.400.000	445	unit	120.000	53.400.000
3	Composter Bag	176	unit	53.800	9.468.800	176	unit	53.800	9.468.800
4	Bibit Enthog	85	pasang	240.000	20.400.000	85	pasang	240.000	20.400.000
5	Mesin Pencacah Sampah Plastik	1	unit	148.773.500	148.773.500	1	unit	148.773.500	148.773.500
6	Mesin Pencacah Pilah Sampah Organik	1	unit	151.220.000	151.220.000	1	unit	151.220.000	151.220.000
7	Timbangan kendaraan	1	unit	135.000.000	135.000.000	1	unit	135.000.000	135.000.000
8	Mesin Press	1	unit	143.051.500	143.051.500	1	unit	143.051.500	143.051.500
9	Losida	1.021	unit	190.000	193.990.000	1.021	unit	190.000	193.990.000
10	Prasasti + Penanda Dana	1	paket	1.150.000	1.150.000	1	paket	1.150.000	1.150.000
SUB TOTAL					868.453.800	868.453.800			
TOTAL					1.427.008.900	1.453.173.400			
BOR 4%					26.501.500	26.501.500			
JUMLAH TOTAL					1.453.510.400	1.479.674.900			



api. Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm

Panggungharjo, 4 Desember 2023
Pelaksana Kegiatan

Agung Prananto, S.Pd.

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Nama Pekerjaan
Lokasi
Anggaran
Sumber Dana

: Pengelolaan Rumah Pilah Sampah / Bank Sampah Milik Kalurahan (Gudang/Kantor)
: KUPAS Sawit
: Rp 257.782.700,-
: BKK Dana Kelstimewaan

NO	URAIAN PEKERJAAN	RAB AWAL				RAB PERUBAHAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN								
1	Pekerjaan Pembersihan	1	lumpsum	1.000.000	1.000.000	1	lumpsum	1.000.000	1.000.000
2	Pekerjaan Pengukuran / Bouwplank	1	lumpsum	500.000	500.000	1	lumpsum	500.000	500.000
SUB TOTAL					1.500.000				
II	PEKERJAAN PON'TASI								
1	Galian Tanah Pondasi	31	m³	67.500	2.092.500	31	m³	67.500	2.092.500
2	Urugan Tanah Kembali	10	m³	22.500	225.000	10	m³	22.500	225.000
3	Pondasi Batu Keliling	25	m³	807.300	20.182.500	25	m³	807.300	20.182.500
4	Urugan Pasir Bawah Pondasi Batu Keliling	5	m³	423.000	2.115.000	5	m³	423.000	2.115.000
5	Urugan Tanah Peninggian Peil 20cm	29	m³	130.500	3.784.500	29	m³	130.500	3.784.500
SUB TOTAL					28.399.500				
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG								
1	Kolom 15x15								
	Cor Beton	2	m³	1.155.400	2.310.800	2	m³	1.155.400	2.310.800
	Begesting	2	m²	120.200	240.400	2	m²	120.200	240.400
	Besi 10mm Tul.Utama	234	kg	20.000	4.680.000	234	kg	20.000	4.680.000
	Begel/Sengkang 8mm	100	kg	20.000	2.000.000	100	kg	20.000	2.000.000
2	Sloof 15x20								
	Cor Beton	2	m³	1.155.400	2.310.800	2	m³	1.155.400	2.310.800
	Begesting	1	m²	120.200	120.200	1	m²	120.200	120.200
	Besi 10mm Tul.Utama	162	kg	20.000	3.240.000	162	kg	20.000	3.240.000
	Begel/Sengkang 8mm	78	kg	20.000	1.560.000	78	kg	20.000	1.560.000
3	Ring Balok 15x20								
	Cor Beton	2	m³	1.155.400	2.310.800	2	m³	1.155.400	2.310.800
	Begesting	1	m²	120.200	120.200	1	m²	120.200	120.200
	Besi 10mm Tul.Utama	162	kg	20.000	3.240.000	162	kg	20.000	3.240.000
	Begel/Sengkang 8mm	78	kg	20.000	1.560.000	78	kg	20.000	1.560.000
4	Ring Balok Latei 15x20								
	Cor Beton	1,5	m³	1.155.400	1.733.100	1,5	m³	1.155.400	1.733.100
	Begesting	1	m²	120.200	120.200	1	m²	120.200	120.200
	Besi 10mm Tul.Utama	110	kg	20.000	2.200.000	110	kg	20.000	2.200.000
	Begel/Sengkang 8mm	53	kg	20.000	1.060.000	53	kg	20.000	1.060.000
5	Cor Plat Lantai								
	Cor Beton Footplate K-225	1	m³	1.155.400	1.155.400	1	m³	1.155.400	1.155.400
	Begesting	3	m²	120.200	360.600	3	m²	120.200	360.600
	Besi 10mm	65	kg	20.000	1.300.000	65	kg	20.000	1.300.000
	Urugan Pasir dibawah pondasi	0,4	m³	423.000	169.200	0,4	m³	423.000	169.200
	Kolom	0,5	m²	1.155.400	577.700	0,5	m²	1.155.400	577.700
	Begesting	4	m²	120.200	480.800	4	m²	120.200	480.800
	Besi 10mm	12	kg	20.000	240.000	12	kg	20.000	240.000
	Begel/Sengkang 8mm	4	kg	20.000	80.000	4	kg	20.000	80.000
	Balok Pengikat	0,5	m³	1.155.400	577.700	0,5	m³	1.155.400	577.700
	Besi 10mm	21	m²	20.000	420.000	21	m²	20.000	420.000
	Begel/Sengkang 8mm	10	kg	20.000	200.000	10	kg	20.000	200.000
	Begesting	3	m²	120.200	360.600	3	m²	120.200	360.600
SUB TOTAL					34.728.500				
IV	PEKERJAAN PASANGAN								
1	Pasangan Batako	197	m²	132.700	26.141.900	197	m²	132.700	26.141.900
2	Plesteran	197	m²	56.400	11.110.800	0	m²	56.400	0
3	Acian	197	m²	32.800	6.461.600	0	m²	32.800	0
3	Pasangan Keramik 40x40	140	m²	133.800	18.732.000	140	m²	133.800	18.732.000
SUB TOTAL					62.446.300				
V	PEKERJAAN SANITASI								
1	Pemasangan Kran Air	3	bh	69.800	209.400	3	bh	69.800	209.400
2	Pemasangan Kloset Jongkok	2	bh	620.900	1.241.800	2	bh	620.900	1.241.800
3	Pemasangan Pipa 3/4 Air Bersih	30	m	42.500	1.275.000	30	m	42.500	1.275.000
4	Pemasangan Pipa 4" Air Kotor	25	m	95.500	2.387.500	25	m	95.500	2.387.500
5	Pemasangan Keramik Lantai 25x25	5	m²	144.000	720.000	5	m²	144.000	720.000
6	Pemasangan Keramik Dinding 20x40	11	m²	107.000	1.177.000	11	m²	107.000	1.177.000
7	Pemasangan Floor Drain	2	bh	45.900	91.800	2	bh	45.900	91.800
8	Galian Tanah Resapan	2	m³	67.500	135.000	2	m³	67.500	135.000

NO	URAIAN PEKERJAAN	RAB AWAL				RAB PERUBAHAN			
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
9	Pemasangan Buis Beton	1	lumpsum	300.000	300.000	1	lumpsum	300.000	300.000
10	Pembuatan Septicktank	1	lumpsum	3.500.000	3.500.000	1	lumpsum	3.500.000	3.500.000
11	Menara Air	1	lumpsum	8.000.000	8.000.000	1	lumpsum	8.000.000	8.000.000
12	Sumur Bor	1	lumpsum	5.000.000	5.000.000	1	lumpsum	5.000.000	5.000.000
13	Tandon 2000 liter	1	bh	3.975.000	3.975.000	1	bh	3.975.000	3.975.000
SUB TOTAL					28.012.500	28.012.500			
VI	PEKERJAAN ELEKTRIKAL								
1	Pemasangan Saklar Tunggal	2	bh	325.000	650.000	2	bh	325.000	650.000
2	Pemasangan Saklar Double	7	bh	335.000	2.345.000	7	bh	335.000	2.345.000
3	Pemasangan Stop Kontak	2	bh	334.500	669.000	2	bh	334.500	669.000
4	Pemasangan Lampu	16	bh	120.200	1.923.200	16	bh	120.200	1.923.200
SUB TOTAL					5.587.200	5.587.200			
VII	PEKERJAAN PLAFOND								
1	Pemasangan Rangka Plafond	145	m²	92.000	13.340.000	145	m²	92.000	13.340.000
2	Pemasangan Gypsum	145	m²	50.000	7.250.000	145	m²	50.000	7.250.000
3	Pemasangan Cornice Gypsum	67	m	15.800	1.058.600	67	m	15.800	1.058.600
SUB TOTAL					21.648.600	21.648.600			
VIII	PEKERJAAN ATAP								
1	Rangka Atap Baja Ringan Kremona	156	btg	125.000	19.500.000	156	btg	125.000	19.500.000
	Tenaga	203	m²	55.000	11.165.000	203	m²	55.000	11.165.000
2	Pemasangan Atap Galvalum 0.3	272	m²	55.500	15.096.000	272	m²	55.500	15.096.000
	Tenaga	204	m²	25.000	5.100.000	204	m²	25.000	5.100.000
3	Wuwung	17	m	55.500	943.500	17	m	55.500	943.500
	Tenaga	17	m	25.000	425.000	17	m	25.000	425.000
4	Pemasangan Lisplank	40	m	50.000	2.000.000	40	m	50.000	2.000.000
SUB TOTAL					54.229.500	54.229.500			
IX	PEKERJAAN PINTU JENDELA								
1	Pintu P1	2	bh	1.100.000	2.200.000	2	bh	1.100.000	2.200.000
2	Pintu P2	2	bh	700.000	1.400.000	2	bh	700.000	1.400.000
3	Pintu P3	2	bh	600.000	1.200.000	2	bh	600.000	1.200.000
4	Jendela J1	3	bh	500.000	1.500.000	3	bh	500.000	1.500.000
5	Jendela J2	5	bh	600.000	3.000.000	5	bh	600.000	3.000.000
6	Bouven BV	2	bh	400.000	800.000	2	bh	400.000	800.000
7	Daun Pintu P1	4	bh	800.000	3.200.000	4	bh	800.000	3.200.000
8	Daun Pintu P2	2	bh	800.000	1.600.000	2	bh	800.000	1.600.000
9	Daun Pintu P3	2	bh	700.000	1.400.000	2	bh	700.000	1.400.000
10	Daun Jendela J1	3	bh	500.000	1.500.000	3	bh	500.000	1.500.000
11	Daun Jendela J2	10	bh	500.000	5.000.000	10	bh	500.000	5.000.000
12	Tenaga	1	lumpsum	2.000.000	2.000.000	1	lumpsum	2.000.000	2.000.000
SUB TOTAL					24.800.000	24.800.000			
X	PEKERJAAN PENGECATAN								
1	Pengecatan Interior	288	m²	21.400,00	6.163.200	0	m²	21.400,00	0
2	Pengecatan Eksterior	107	m²	22.700,00	2.428.900	0	m²	22.700,00	0
3	Pengecatan Plafond	145	m²	21.400,00	3.103.000	145	m²	21.400,00	3.103.000
SUB TOTAL					11.695.100	3.103.000			
TOTAL					273.047.200	246.882.700			
BOP 4%					10.900.000	10.900.000			
JUMLAH TOTAL					283.947.200	257.782.700			

Mengetahui
Lurah Panggungharjo,


Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm.



Panggungharjo, 4 Desember 2023
Pelaksana Kegiatan



Agung Pranianto, S.Pd.

PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA : Panggunharjo
KECAMATAN : Sewon
KABUPATEN : Bantul
PROVINSI : Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber Dana : BKK Dana Keistimewaan
No. RAB : 2.4.91
Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan : Pembangunan / rehabilitasi / pemeliharaan/ peningkatan IPAL Komunal

URAIAN		RAB AWAL				RAB PERUBAHAN					
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH		
1. Bahan											
	Belanja barang dan jasa										
1.1	Papan Proyek	1 x	1 x	bh	200 000	200 000	1 x	1 x	bh	200 000	200 000
1.2	Honor TPK & TPBJ	1 x	1 x	paket	17 244 600	17 244 600	1 x	1 x	paket	19 849 600	19 849 600
1.3	Belanja ATK				105 000					-	-
	Materai	5 x	1 x	paket	12 000	60 000	0 x	1 x	paket	12 000	-
	Foto Copy	150 x	1 x	paket	300	45 000	0 x	1 x	paket	300	-
1.4	Belanja Makan Minum	25 x	8 x	dos	12 500	2 500 000	0 x	8 x	dos	12 500	-
1.5	Prasasti + Penanda Keistimewaan	1 x	1 x	paket	1.150.000	1.150.000	1 x	1 x	paket	1.150.000	1.150.000
1.6	Belanja Modal				644.851.000					644.851.000	
	Semen	295 x	1 x	zak	62 000	18.290.000	1.000 x	1 x	zak	62.000	62.000.000
	Pasir	40 x	1 x	m³	300.000	12.000.000	87 x	1 x	m³	259.000	25.143.000
	Split	15 x	1 x	m³	320.000	4.800.000	44 x	1 x	m³	347.000	15.268.000
	IPAL Fabrikasi	1 x	1 x	paket	565.000.000	565.000.000		1 x	paket		-
	Batu Kali	25 x	1 x	m³	262.000	6.550.000	18 x	1 x	m³	301.000	5.418.000
	Besi 8	30 x	1 x	batang	63.000	1.890.000	46 x	1 x	batang	63.000	2.898.000
	Besi 10	50 x	1 x	batang	96.000	4.800.000	18 x	1 x	batang	96.000	1.728.000
	Paku	11 x	1 x	kg	21.000	231.000	14 x	1 x	kg	22.000	308.000
	Kaso-kaso	40 x	1 x	batang	28.000	1.120.000	0 x	1 x	batang	28.000	-
	Bengkrat	20 x	1 x	kg	22.000	440.000	20 x	1 x	kg	22.000	440.000
	Triplek	15 x	1 x	lembar	100.000	1.500.000	10 x	1 x	lembar	116.000	1.160.000
	Benang	10 x	1 x	roll	3.000	30.000	0 x	1 x	roll	3.000	-
	Pipa PVC D dia. 4 inc	30 x	1 x	batang	200.000	6.000.000	18 x	1 x	batang	250.000	4.500.000
	Bak Kontrol	12 x	1 x	buah	600.000	7.200.000	0 x	1 x	buah		-
	Instalasi Pompa Submersibel	1 x	1 x	unit	15.000.000	15.000.000	0 x	1 x	unit	15.000.000	-
	Besi 12	0 x	1 x	batang	164.000	-	59 x	1 x	batang	164.000	9.676.000
	Papan Cor	0 x	1 x	lembar	20.000	-	21 x	1 x	lembar	20.000	420.000
	IPAL Pabrikasi Kap 40 m³	0 x	1 x	unit	253.557.800	-	1 x	1 x	unit	253.557.800	253.557.800
	IPAL Pabrikasi Kap 3 m³	0 x	1 x	unit	25.922.100	-	2 x	1 x	unit	25.922.100	51.844.200
	Manhole	0 x	1 x	unit	600.000	-	60 x	1 x	unit	600.000	36.000.000
	Pipa Air Limbah 5"	0 x	1 x	batang	744.000	-	191 x	1 x	batang	744.000	142.104.000
	Baja Ringan	0 x	1 x	batang	135.000	-	50 x	1 x	batang	135.000	6.750.000
	Galvalum 0 25 mm	0 x	1 x	m²	40.000	-	141 x	1 x	m²	40.000	5.640.000
	Wiremesh M8	0 x	1 x	lembar	445.000	-	9 x	1 x	lembar	445.000	4.005.000
	Pisau Beton	0 x	1 x	buah	1.500.000	-	5 x	1 x	buah	1.500.000	7.500.000
	Bambu	0 x	1 x	batang	20.000	-	25 x	1 x	batang	20.000	500.000
	Usuk 5/7	0 x	1 x	batang	52.000	-	20 x	1 x	batang	52.000	1.040.000
	Dynabolt 10 cm	0 x	1 x	buah	15.000	-	50 x	1 x	buah	15.000	750.000
	Roofing 7 cm	0 x	1 x	buah	1.100	-	510 x	1 x	buah	1.100	561.000
	Tanah Urug	0 x	1 x	m³	94.000	-	60 x	1 x	m³	94.000	5.640.000
					Sub Total 1	666 050 600				Sub Total 1	666 050 600
2. Alat											
2.1	Sewa Alat Berat	1 x	42 x	jam	290.000	12.180.000	1 x	42 x	jam	290.000	12.180.000
2.2	Mobilisasi	1 x	1 x	ls	1.000.000	1.000.000	1 x	1 x	ls	1.000.000	1.000.000
					Sub Total 2	13.180.000				Sub Total 2	13.180.000
3. Upah											
3.1	Tukang	6 x	120 x	OH	120.000	86.400.000	6 x	120 x	OH	120.000	86.400.000
3.2	Pekerja	12 x	120 x	OH	100.000	144.000.000	12 x	120 x	OH	100.000	144.000.000
					Sub Total 3	230.400.000				Sub Total 3	230.400.000
					TOTAL BIAYA	909.630.600				TOTAL BIAYA	909.630.600

Mengetahui
Lurah Panggunharjo,

Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm
KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SEWON

Panggunharjo, 4 Desember 2023
Pelaksana Kegiatan


Agung Prananto, S.Pd.